



**COMUNE DI PAVIA**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
SERVIZIO PROGETTAZIONE

**Manutenzione straordinaria tetto Istituto Vittadini (parte) [43/2016-16] - [43/2016] –**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

**PROGETTISTA:**  
*( Arch. Prina Vittorio )*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
*( Arch. Mauro Mericco )*

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
*( Arch. Mauro Mericco )*

Pavia, li 07/12/2016

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
001.1	Oneri di scarica per quantitativi superiori ai 15 ql. per viaggio : rifiuti speciali (plastica, polistirolo, fibre, minerali, deiezioni piccioni, carcasse piccioni ecc.) ..... (Euro centotrentasette/70 )	t	0,00	137,70
002	Fornitura e posa in opera di Pettine parapassero in pvc colore a scelta della D.L. da posa in gronda con apposito fissaggio mediante chiodi e/o silicone, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro due/10 )	m	0,00	2,10
A1.1.002	Operaio qualificato (carpentiere, muratore, ferraiolo) ..... (Euro trentacinque/50 )	h	0,00	35,50
A1.1.003	Operaio comune ..... (Euro trentadue/12 )	h	0,00	32,12
A1.2.005.01.a	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo piano di lavoro e sottoponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio: Per il primo mese (o frazione) ..... (Euro sette/50 )	m <sup>2</sup>	0,00	7,50
A1.2.005.01.b	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo piano di lavoro e sottoponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio: Per ogni mese successivo (o frazione) ..... (Euro uno/50 )	m <sup>2</sup>	0,00	1,50
A1.2.006.a	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: Fino a 30 giorni ..... (Euro sei/50 )	m <sup>2</sup>	0,00	6,50
A1.2.007	Protezione di ponte di facciata, in teli di materia plastica applicata su ponteggio esistente, compresi accessori di fissaggio, approntamento, disfacimento ed allontanamento dei materiali: ..... (Euro due/50 )	m <sup>2</sup>	0,00	2,50
A1.2.010.a	Nolo di automezzo, compreso carburante, lubrificante ed autista: Autocarro leggero da 40 a 50 q.li di portata utile ..... (Euro cinquantotto/50 )	h	0,00	58,50
A2.2.015.aaa	..... (Euro undici/10 )	m <sup>2</sup>	0,00	11,10
A2.2.028.bbb	Rimozione terminali impianto elettrico: frutto (interruttore, presa, ecc.) compreso			

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
	ponteggio o trabattello interno. ..... (Euro quattro/21 )	Cadauno	0,00	4,21
A2.2.033	Rimozione di tubi, pluviali, canali, converse e scossaline esclusa rimozione manto di copertura compresa rimozione della ferramenta di sostegno ed ancoraggio ..... (Euro tre/55 )	m	0,00	3,55
A2.6.001.e.01a	Ricorsa di manto di copertura su tetti con sostituzione dei listelli mancanti o alterati e compreso esecuzione in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti escluso la sostituzione della grossa e media orditura: manto in coppi di recupero o anticati (solo parte superficiale) con sostituzione del 20% di di recupero o anticati ..... (Euro venti/50 )	m <sup>2</sup>	0,00	20,50
A2.6.006	Pulizia dei canali di gronda con rimozione del materiale depositato e pulizia pluviali discendenti, escluso ponteggi ..... (Euro due/10 )	m	0,00	2,10
A3.3.032	Fornitura e posa in opera di Controsoffitto in fibra minerale costituito da orditura metallica di profili a T zincati con la parte a vista di colore bianco, disposti parallelamente ad interasse di cm. 120, distanziatori con innesto a baionetta posti ad interasse di cm. 60, sospesa alla struttura portante esistente mediante pendinatura in filo di ferro crudo zincato compreso profilato perimetrale a L di alluminio verniciato, pannelli a bordo dritto delle dimensioni di cm. 60 x 60 o 60 x 120 dello spessore di mm. 15 composti da fibre minerali agglomerate e da leganti sintetici resinosi rifiniti da imprimitura ad olio e da due mani di pittura lavabile bianca, abbassamento massimo di ml. 2,50. compreso ponteggio o trabattello interno. ..... (Euro quarantuno/40 )	m <sup>2</sup>	0,00	41,40
B2.3.002.04.d	Fornitura in opera di canali, scossaline e converse per esterni od interni di gronda a semplice sagoma esclusi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali (un angolo o contrangolo ogni m. 10-15) (i prezzi sotto riportati si intendono per lavorazioni superiori ai 50 mt.; per lavorazioni inferiori i prezzi subiranno una maggiorazione che verrà quantificata di volta in volta) sviluppo misurato in cm. Sviluppo cm. 67 ..... (Euro cinquantotto/90 )	m	0,00	58,90
F1.2.019C.b	Fornitura e posa in Opera di plafoniera per lampade fluorescenti con alimentatore elettronico in esecuzione a tenuta stagna, grado di protezione IP65, con armatura di policarbonato e coppa di chiusura in policarbonato trasparente: cablata con 2 complessi FL da 18W/220V rivasato/starter/lampada ad alta efficienza. da incasso nel controsoffitto. compreso ponteggio o trabattello interno. ..... (Euro sessantaquattro/00 )	Cadauno	0,00	64,00
oc.999	..... (Euro uno/00 )	Cadauno	0,00	1,00
OC.SIC.001	.....	Cadauno	1.000,00	1.000,00

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
	(Euro mille/00 )			

Pavia li, 07/12/2016

Il Progettista  
Ing. Adriano Soira