



**COMUNE DI PAVIA**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
SERVIZIO PROGETTAZIONE

**Manutenzione straordinaria tetto Palazzo Mezzabarba - Settore Istruzione  
(parte) - [ 44\_2016] –**

Progetto Esecutivo

**COMPUTO METRICO**

**PROGETTISTA:**  
*( Dott. Ing. Adriano Sora)*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
*( Arch. Prina Vittorio)*

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
*(Arch. Mauro Mericco)*

Pavia, li 07/12/2016



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
1 AM.029	<b>Lavori a misura</b> Rimozione di tubi, pluviali, canali, converse e scossaline esclusa rimozione del manto di copertura	m	140,00				140,00	0,00	0,00	3,48	487,20
							Totale				
2 AM.025	Rimozione totale di manto di copertura comprendente tegole marsigliesi o coppi, piccola orditura in legno	m <sup>2</sup>	200,00				200,00	0,00	0,00	15,00	3.000,00
							Totale				
3 AM.031	Economie per intervento di disinfestazione e pulizia sottotetto con rimozione di tutto il guano, eventuali carcasse e materiale di risulta nel sottotetto (lana di roccia, ecc.), compreso smaltimento del materiale di risulta alle PP.DD. autorizzate, c	m <sup>2</sup>	200,00				200,00	0,00	0,00	12,00	2.400,00
							Totale				
4 AL.012	Fornitura e posa di orditura secondaria, comprensivo di legamenti in reggia, grappe, chioderie, staffe e staffoni.	m <sup>2</sup>	200,00				200,00	0,00	0,00	33,00	6.600,00
							Totale				
5 AL.013	Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio "EN795" per tutta l'estensione del colmo del tetto della falda dell'immobile	m	30,00				30,00	0,00	0,00	137,50	4.125,00
							Totale				
6 OC.COM.001	Copertura con lastre piane ondulate e curve, compresi listelli in legno da cm. 3x5 ad interasse di cm . 50-60 : in lastre di fibrocemento ondulate spess. 6.5 mm , comprese viti e rondelle ed ogni e qualsiasi accessorio per la corretta posa in opera.	m <sup>2</sup>	200,00				200,00	0,00	0,00	18,00	3.600,00
							Totale				
7 OC.COM.02	Copertura di tetto in tegole curve a canale di recupero, con sostituzione del 20% di tegole nuove, da sottoporre a campionatura da parte della DL, in ragione di n. 16 al mq compreso i listelli, avendo cura di posizionare i coppi nuovi a canale	m <sup>2</sup>	200,00				200,00	0,00	0,00	23,00	4.600,00
							Totale				
8 OC.COM.003	Fornitura e posa in opera di ganci fermacoppi in rame 8/10 per tetti esistenti a forte										
	<b>A RIPIORTARE</b>										<b>24.812,20</b>



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	RIPORTO										24.812,20
	pendenza, escluso l'ausilio di ponteggi: per ganci di prima fila e successive.										
	Totale	m <sup>2</sup>	200,00				200,00				
							200,00	0,00	0,00	12,00	2.400,00
9 OC.COM.005	Fornitura in opera di scossaline o converse in rame 6/10, compresa rivettatura e sigillatura dei bordi.										
	Totale	kg	100,000				100,000				
							100,000	0,00	0,00	3,70	370,00
10 OC.COM.006	Fornitura e posa in opera di pluviali in rame, compreso curve e collarini, diam. cm. 12										
	Totale	m	140,00				140,00				
							140,00	0,00	0,00	28,00	3.920,00
NO.N0.4057	Autocarro ribaltabile										
	Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 28 m:										
	a caldo										
	Totale	ora	52,000				52,000				
							52,000	0,00	0,00	68,34	3.553,68
OC.A9.5024	IMPERMEABILIZZAZIONI										
	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero										
	Totale	m <sup>2</sup>	200,000				200,000				
							200,000	0,00	0,00	3,79	758,00
OC.B5.5012	OPERE DA PITTORE										
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne:										
	con idropittura lavabile										
	Totale	m <sup>2</sup>	200,000 4,000	15,000		3,500	200,000 210,000				
							410,000	0,00	0,00	7,35	3.013,50
14 OC.COM.999	Arrotondamento										
	Totale	Cadauno	122,62				122,62				
							122,62	0,00	0,00	1,00	122,62
15 SIC.001	<b>Oneri speciali</b>										
	Oneri sicurezza										
	Totale	Cadauno	1,00				1,00				
							1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Totale Oneri speciali Euro</b>										<b>1.000,00</b>
	<b>Totale Lavori a misura Euro</b>										<b>39.950,00</b>
	<b>Importo Lavori Euro</b>										<b>39.950,00</b>



07/12/2016

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Lavori a misura	39.950,00	
IMPORTO LAVORI Euro		39.950,00
Oneri speciali Euro	1.000,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	38.950,00	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		39.950,00

Pavia li, 07/12/2016

Il Progettista  
Ing. Adriano Sora