



**COMUNE DI PAVIA**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
SERVIZIO PROGETTAZIONE

**Manutenzione straordinaria tetto Palazzo Mezzabarba - Settore Istruzione  
(parte) - [ 44\_2016] –**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

**PROGETTISTA:**  
*( Dott. Ing. Adriano Sora)*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
*( Arch. Prina Vittorio)*

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
*(Arch. Mauro Mericco)*

Pavia, li 07/12/2016

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
AL.012	Fornitura e posa di orditura secondaria, comprensivo di legamenti in reggia, grappe, chioderie, staffe e staffoni. Comprensivo di sistemi di puntellamento per le strutture rimanenti, assistenze murarie, ogni opera provvisoria per garantire la sicurezza e ogni magistero per dare l'opera alla perfetta regola dell'arte, previa rimozione delle parti ammalorate ..... (Euro trentatre/00 )	m <sup>2</sup>	0,00	33,00
AL.013	Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio "EN795" per tutta l'estensione del colmo del tetto della falda dell'immobile, ancorata con idonei ganci di ancoraggio inox Aisi 304 completa di assorbitore di energia, tenditore cavo inox, il tutto a norma di legge corredata delle relative certificazioni come meglio di seguito specificato: punti di ancoraggio Aisi304 totale Kg 480 o più; assorbitore di tensione in caso di incidente; tenditore di cavo inox; cavo inox di m. 97; barre filettate bulloni di adeguata lunghezza e diametro con dado e controdado; certificato alla normativa in vigore alla data dell'esecuzione; il tutto compreso il trasporto del materiale a piè d'opera; la messa in sicurezza anticaduta e la riapertura dei 10 o più punti relativi ai pali con successiva chiusura del colmo qualora necessarie, pulizia del cantiere in quota e smaltimento in discarica del materiale di risulta. ..... (Euro centotrentasette/50 )	m	0,00	137,50
AM.025	Rimozione totale di manto di copertura comprendente tegole marsigliesi o coppi, piccola orditura in legno, cernita del materiale riutilizzabile e di quello da smaltire al luogo di carico. Comprensivo carico del materiale di risulta su automezzo, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche. ..... (Euro quindici/00 )	m <sup>2</sup>	0,00	15,00
AM.029	Rimozione di tubi, pluviali, canali, converse e scossaline esclusa rimozione del manto di copertura compresa rimozione della ferramenta di sostegno e ancoraggio. Comprensivo dell'abbassamento del materiale di risulta al piano di carico, carico su automezzo, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche. ..... (Euro tre/48 )	m	0,00	3,48
AM.031	Economie per intervento di disinfestazione e pulizia sottotetto con rimozione di tutto il guano, eventuali carcasse e materiale di risulta nel sottotetto (lana di roccia, ecc.), compreso smaltimento del materiale di risulta alle PP.DD. autorizzate, compreso chiusura dei varchi ed accessi per inibizione dei volatili, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera completa in ogni sua parte, certificazione di smaltimento compresa. ..... (Euro dodici/00 )	m <sup>2</sup>	0,00	12,00
NO	Noli .....			
NO.NO	Autocarro ribaltabile .....			
NO.NO.4057	Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 28 m: .....			
NO.NO.4057.a	a caldo ..... (Euro sessantotto/34 )	ora	0,00	68,34
OC	Opere Compiute .....			

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
OC.A9	IMPERMEABILIZZAZIONI			
OC.A9.5024	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:			
OC.A9.5024.d	spessore 0,4 mm, colore nero			
	(Euro tre/79 )	m <sup>2</sup>	0,00	3,79
OC.B5	OPERE DA PITTORE			
OC.B5.5012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne:			
OC.B5.5012.c	con idropittura lavabile			
	(Euro sette/35 )	m <sup>2</sup>	0,00	7,35
OC.COM.001	Copertura con lastre piane ondulate e curve, compresi listelli in legno da cm. 3x5 ad interasse di cm . 50-60 : in lastre di fibrocemento ondulate spess. 6.5 mm , comprese viti e rondelle ed ogni e qualsiasi accessorio per la corretta posa in opera.			
	(Euro diciotto/00 )	m <sup>2</sup>	0,00	18,00
OC.COM.002				
OC.COM.02	Copertura di tetto in tegole curve a canale (coppi) di recupero, con sostituzione del 30% di tegole nuove, da sottoporre a campionatura da parte della DL, in ragione di n. 16 al mq compreso i listelli, avendo cura di posizionare i coppi nuovi a canale			
	(Euro ventitre/00 )	m <sup>2</sup>	0,00	23,00
OC.COM.003	Fornitura e posa in opera di ganci fermacoppi in rame 8/10 per tetti esistenti a forte pendenza, escluso l'ausilio di ponteggi: per ganci di prima fila e successive.			
	(Euro dodici/00 )	m <sup>2</sup>	0,00	12,00
OC.COM.004	Fornitura e posa in opera di ganci fermacoppi in rame 8/10 per tetti esistenti a forte pendenza, escluso l'ausilio di ponteggi: per ganci di prima fila e successive.			
	(Euro venticinque/00 )	m	0,00	25,00
OC.COM.005	Fornitura in opera di scossaline o converse in rame 6/10, compresa rivettatura e sigillatura dei bordi.			
	(Euro tre/70 )	kg	0,00	3,70
OC.COM.006	Fornitura e posa in opera di pluviali in rame, compreso curve e collarini, diam. cm. 12			
	(Euro ventotto/00 )	m	0,00	28,00

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
OC.COM.007	Fornitura e posa in opera di linea vita, classe A1, composta da: - barra filettata, diam. mm. 12 in A.I. 316 con goilfare M14 - dissipatore di energia fune in A.I. 316-133 fili, diam. mm. 8 (carico di rottura Kg 3600); - grillo di fissaggio M10 in A.I. 316; carico di rottura Kg 3600 (3 operatori in lavorazione contemporanea), paletti in A.I. 316, diam. 4,2 r 6 cm. Altezza paletto da stabilire alle esigenze piastra di ancoraggio in A.I. 316	m		
OC.COM.999	..... (Euro uno/00 )	Cadauno	0,00	1,00
SIC.001	Oneri sicurezza ..... (Euro mille/00 )	Cadauno	1.000,00	1.000,00