



COMUNE DI PAVIA
*** **
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 1
COMPOSTO DI N° PAGINE E' PARTE
INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.
N° DEL**

SEGRETARIO GENERALE
Re DOTT. CARMELO FONTANA

OGGETTO: Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso – [POP017]

Relazione generale

PROGETTISTI:

L'Istruttore Direttivo Tecnico
(Geom. Matteo Segagni)

L'Istruttore Tecnico
(Dott. Arch. Simonetta Bordonali)

L'Istruttore Direttivo Tecnico
(Dott. Ing. Davide Federico)

Il Responsabile del Settore
(Dott. Arch. Mauro Mericco)

Pavia, 30 novembre 2017
Codice Intervento: **POP017**

Premessa

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di manutenzioni straordinarie e nuove costruzioni finalizzate alla realizzazione di pavimentazioni, previa demolizione, scarifica o fresatura, di strade e marciapiedi finiti in conglomerato bituminoso, autobloccanti o materiale lapideo in varie zone della città.

I percorsi pedonali oggetto di rifacimento verranno adeguati alla normativa vigente in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche. Lavorazioni complementari e funzionalmente asservite all'esecuzione a regola d'arte delle opere principali (sistemazione impianti per smaltimento idrometeorici, messa in quota di manufatti esistenti, eventuale realizzazione di segnaletica, arredo urbano, ecc.) concludono quindi l'intervento di che trattasi.

Stato di fatto

Il progetto prende in considerazione quattro diverse zone della città: la zona Pavia nord, Pavia centro, Pavia Ticinello e Pavia est.

L'autorizzazione paesaggistica si rende necessaria laddove strade e percorsi pedonali non solo vengono riqualificati e mantenuti senza modifica di forma e materiali, ma anche potenziati e resi più consoni alle esigenze della cittadinanza. Il DPR 13 febbraio 2017 n. 31, all'allegato "A" punto a.10 stabilisce peraltro che tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica vi sono: *"A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale"*.

(Per gli interventi previsti in progetto, considerate le premesse di cui sopra, l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta)

ZONA PV TICINELLO



Per quanto concerne la Zone PV Ticinello, si rileva quanto segue:

- Il progetto, per i sedimi riguardanti la **Via Gobetti**, prevede la sostituzione dei cordoli in cls ammalorati, il rifacimento del tappeto di alcuni tratti di marciapiedi e la posa, ove necessario, di dissuasori della sosta.



*Rifacimento di
cordolo e tratto di
tappetino di usura*

ZONA PV NORD



Per quanto concerne la Zona PV Nord, si specifica che:

- Si prevede la scarifica e stesa di nuovo tappeto in conglomerato bituminoso su ambo i marciapiedi di **Via Breventano**, nel tratto compreso tra Viale Ludovico il Moro e Piazza Marconi.



- Il progetto prevede inoltre il rifacimento del tappetino sui tratti di **Viale Repubblica** a sud di Via Ghisoni e a nord di Via Ludovico il Moro. E' previsto inoltre il rifacimento della banchina stradale nei pressi del distributore in angolo con Via Ghisoni.



ZONA PV CENTRO



- Si procederà con il rifacimento del tappeto di usura su un tratto di marciapiedi in **Viale Matteotti**.



Il progetto prevede il rifacimento del tappetino di usura sul tratto di marciapiedi compreso tra piazza Dante e Via Lanfranco, danneggiato dalle manovre di parcheggio degli autoveicoli

- In **Viale Campari** è previsto il rifacimento del marciapiedi lato civici pari con tappeto bitumato e la riqualificazione di fondelli.



- In **Via Cantieri Benassi** è previsto il rifacimento del tappeto su marciapiedi; in **Via Saluzzo** invece la riqualificazione del manto riguarda la sede stradale.
- In **Via Treves**, infine, l'intervento consiste, oltre che nel rifacimento del tappeto in conglomerato bituminoso del marciapiedi, nella rimozione dell'aiuola a verde incolto di separazione tra strada e marciapiedi e nell'allagamento del marciapiedi stesso. L'intervento, su richiesta del Servizio Ecologia, è dovuto alle condizioni di scarsa e difficile manutenzione dell'aiuola, che rendono il contesto piuttosto indecoroso.



Adempimenti in materia di sicurezza

L'appalto di che trattasi ricade nella fattispecie di cui al Titolo IV – D. Lgs. 81/’08 pertanto, la Stazione Appaltante è vincolata all’obbligo della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed alla nomina dei relativi Coordinatori.

L’Appaltatore, con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente, s’intende obbligato alla presentazione del Piano Operativo di Sicurezza; documentazione che forma parte integrante del Contratto d’Appalto. In particolare, l’importo posto a base di gara s’intende remunerativo anche dei costi per la sicurezza, ovvero dei costi per l’attuazione delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. Detti oneri non saranno soggetti a ribasso di gara, giusto il disposto della normativa vigente in materia.