

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi di adeguamento ai fini della messa in sicurezza e del conseguimento dell'agibilità negli edifici scolastici: scuole elementari [POP031]

COMMITTENTE:

Data, 04/07/2018

IL TECNICO
ing. Incoronata Pozzuto

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0066	Fornitura e posa in opera di serratura a scatola quadrata da applicare, a due mandate, compresi accessori a doppio cilindro o cilindro semplice. euro (ottantauno/00)	cad.	81,00
Nr. 2 0150	Persiane avvolgibili con stecche da 14-15 mm di spessore, in plastica tipo pesante, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato. Compresi: i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in legno con staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse in ferro a U zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminale in legno duro. Compresa rimozione della persiana avvolgibile esistente compreso rullo e ferramenta, incluso trasporto e smaltimento alle ppdd. euro (sessanta/00)	mq	60,00
Nr. 3 0344	Fornitura in opera di vetro antisfondamento in ogni dimensione, per vetrate, porte o serramenti in genere, composto da una lastra di cristallo stratif. spec., compreso montaggio, sigillature spess. della lastra mm. 6/7. Incluso bloccaggio del serramento. euro (cinquanta/00)	mq.	50,00
Nr. 4 1C.01.120.00 10.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili. euro (otto/95)	m ²	8,95
Nr. 5 1C.08.050.00 10	Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m ³ di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm): euro (dodici/45)	m ²	12,45
Nr. 6 1C.18.200.00 30.g	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari euro (ventiotto/79)	m ²	28,79
Nr. 7 1C.19.050.00 20.a	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo fiammato euro (trentaquattro/77)	m ²	34,77
Nr. 8 1E.06.010.01 00.a	Plafoniera cilindrica costituita da una base in robusta lamiera d'acciaio verniciata a fuoco e schermo diffusore in policarbonato autoestinguente, del tipo: - Ø 180 mm IP44 euro (trenta/92)	cad	30,92
Nr. 9 1E.06.020.02 80.b	Plafoniera fluorescente con reticolo lamellare in acciaio verniciato bianco o in alluminio, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciata a fuoco; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: - 2x18 W euro (ottantadue/52)	cad	82,52
Nr. 10 1M.11.020.0 010.a	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole euro (centoquattro/60)	cad	104,60
Nr. 11 2930	Tavolati di mattoni forati 8x12x25 dello spessore di cm 8 con malta bastarda o di cemento euro (ventiquattro/80)	mq	24,80
Nr. 12 3750	Intonaco civile per interni ed esterni completo di intonaco rustico con malta bastarda e di calce idraulica ed arriccatura con malta per stabilitura di calce dolce e tirata su pareti, pilastri, superfici verticali, orizzontali ed inclinate, di ogni natura, tipo e dimensione euro (ventitre/25)	mq	23,25
Nr. 13 A.001	Operaio specializzato carpentiere, muratore, pontatore, ferraiolo, autista, elettricista, idraulico euro (trentasei/22)	ora	36,22
Nr. 14 A.003	Operaio comune carpentiere, muratore, pontatore, ferraiolo, autista, elettricista, idraulico. euro (trenta/61)	ora	30,61
Nr. 15 A1.4H.068.b	Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali e orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m. 3,50 di altezza dei locali: Con rustico in malta di cemento ed arriccatura in stabilitura di cemento euro (ventitre/10)	al mq.	23,10
Nr. 16 A1.4I.078.a	Sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia e ghiaietto, con formazione del piano di posa : Con impasto a q.li 3 di cemento 325 per mc. di sabbia e ghiaietto tirato a frattazzo lungo (spessore cm.2) euro (sei/55)	al mq.	6,55
Nr. 17 A1.5F.066A. 01	Posa falsi telai (misura minima m.5): di porte e portoncini euro (nove/60)	al m.	9,60
Nr. 18 A2.2.009.c	Rimozione serramento a perdere (porte, finestre, ecc.) compreso eventuale falso telaio, misura fino a mq. 3.00: alluminio euro (quarantanove/28)	cad.	49,28
Nr. 19 A2.2.009.h	idem c.s. ...mq. 3.00: Rimozione di serramento di qualsiasi tipo e materiale, a perdere, oltre 3 mq, valutato al mq di superficie. euro (sedici/00)	al mq.	16,00
Nr. 20 A2.2.014.a	Demolizione di tramezzatura interna verticale, compresi eventuali intonaci e rivestimenti in ceramica, eseguita con l'ausilio di mazza e punta o demolitore elettrico:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 A2.2.016.a	laterizi forati spess. totale fino a cm. 12 euro (quindici/54) Demolizione di pavimento interno, compreso rimozione del sottofondo fino a cm. 4 di spessore eseguito con l'ausilio di demolitore elettrico: Misura minima: mq. 4.00:	al mq.	15,54
Nr. 22 A2.2.016.f	marmette di cemento o battuto di cemento, piastrelle di gres e piastrelle di monocottura euro (diciotto/49) Demolizione di pavimento interno, compreso rimozione del sottofondo fino a cm. 4 di spessore eseguito con l'ausilio di demolitore elettrico. Inclusi eventuali oneri di rimozione e smaltimento in caso di presenza di colle contenenti amianto. Misura minima: mq. 4.00:	al mq.	18,49
Nr. 23 A2.2.020.a	gomma e similari euro (quattro/94) Scrostamento di intonaco spessore medio cm. 2, eseguito con l'ausilio di mazzetta e punta o demolitore elettrico: intonaco buone condizioni	al mq.	4,94
Nr. 24 B.021	euro (dieci/51) Rimozione pavimenti interni compreso abbassamento al piano di carico, escluso il sottofondo, compresi abbassamento, il carico, il trasposro e lo smaltimento alle discariche In ceramica, gres, monocottura, marmette di cemento	al mq.	10,51
Nr. 25 B.022	euro (dodici/85) Rimozione sottofondo al mq per ogni cm di spessore comprensivo abbassamento, carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche	mq	12,85
Nr. 26 B4.2.015.b	euro (due/20) Realizzazione di lisciatura dei piani di posa con idonei prodotti come preparazione alla posa della pavimentazione. Provvista e posa di manto sportivo sintetico, calandrato e vulcanizzato con particolare struttura a celle chiuse, costituita da gomma polisoprenica, cariche minerali, vulcanizzati, stabilizzanti stabilizzanti e pigmenti coloranti (colori a scelta della DL). Il manto dovrà avere un'impronta superficiale "tipo pista" antiscivolo ed essere costituito da teli prefabbricati di altezza minima 120 cm. Nello spessore di 6mm (6.4 Kg/mq) in colorazione bicolore nello spessore. Le giunzioni tra i teli dovranno risultare perfettamente chiuse ed impermeabilizzate, unite con il medesimo adesivo a base di resine poliurataniche impiegato per l'ancoraggio al sottofondo, secondo un'unica soluzione di continuità. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo coi requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema di Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. Il manto dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche: Esente da alogeni, cadmio, formaldeide da amianto; Reazione al fuoco: Classe 1(D.M.26.06.84 G.U. 25.08.84 CSE-RF2/75A RF3/77); Effetto bruciatura sigarette: (DIN 51961) Nessun effetto permanente; Solidità alla luce: grado 6 (ISO 105 -B02); Rimbombo della palla: (DIN18032/2)>95%	mq	2,20
Nr. 27 B4.3.004.04. b	euro (quarantacinque/00) Pavimento in piastrelle di gres, posato su letto di malta di cemento dello spess. di cm. 3 e superiore spolvero di cemento con pulitura a posa ultimata: Piastrelle con superficie smaltata spess.9/11 monocottura Dimensioni 20x20 circa	al mq.	45,00
Nr. 28 B75039.b	euro (ventiotto/50) Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	al mq.	28,50
Nr. 29 C15043.b	euro (trentaquattro/85) Porta divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	34,85
Nr. 30 C15049.c	euro (tremilanovantaotto/14) Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calcosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm	cad	3'098,14
Nr. 31 C25014.b	euro (duecentotrenta/82) Maniglione antipatico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura	cad	203,82
Nr. 32 COM 001	euro (trecento/00) Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 90 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca	cad	300,00
Nr. 33	Tracciamento per campo gioco pallacanestro / pallavolo in vernice speciale euro (seicentotrenta/00)	cadauno	630,00
Nr. 33	Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
COM 002	euro (trecentoquarantasei/95)	cadauno	346,95
Nr. 34 COM 003	CAVO ANTI-CADUTA CANCELLO BATTENTE FUNE Ø 6 mm PORTATA 1800 kg L 600 mm ZINCATO incluso di posa e con dichiarazione di corretta posa euro (trentacinque/00)	cadauno	35,00
Nr. 35 COM 004	Sostituzione batteria tampone esistente per impianto di allarme antincendio con caratteristiche equivalenti, compreso rimozione della esistente, posa e smaltimento della batteria esistente euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 36 COM 005	Parete divisoria mobile con doppio binario (ancorata a soffitto e a pavimento) impilabile ad alto isolamento acustico, tamburata. Inclusa di fornitura e posa a regola d'arte. Inclusa la fornitura e posa di ferramenta, binari, e tutto quanto necessario alla fornitura della parte finita, incluso il ripristino della pavimentazione in corrispondenza del binario inferiore. euro (duecento/00)	m2	200,00
Nr. 37 COM 010	Messa in sicurezza di parapetto della scala mediante sopraelevazione del parapetto esistente fino alla quota di 110 cm. Realizzato con disegno analogo all'esistente. Inserimento di rete di protezione lungo il parapetto atta ad evitare lo scavalco del parapetto stesso. Laddove presente il corrimano in legno riposizionamento dello stesso alla quota 110 cm e integrazione delle parti mancanti con pulitura e lucidatura del tutto con apprita vernice. euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 38 COM 011	Fornitura e posa in opera di montascale per scala a rampa lineare completa di allaccio alla rete elettrica e certificazioni. Il tutto al fine di consegnare il prodotto finito e funzionante euro (tremlaquattrocento/00)		3'400,00
Nr. 39 COM 06	Allacciamento a impianto di riscaldamento esistente della scuola compreso di assistenze murarie, tubazioni, innesti e raccordi. euro (centoseptantaquattro/55)	cad	174,55
Nr. 40 COM 07	Rimozione impianto di riscaldamento, rete di distribuzione, escluso sostituzione di radiatori: svuotamento impianto per alloggio euro (centoventi/35)	cad.	120,35
Nr. 41 COM 07	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico e smaltimento euro (ottantatre/80)	cad	83,80
Nr. 42 COM 08	Fornitura e posa rete dati con allaccio alla rete esistente comprensiva di derivazione fino alla postazione di lavoro con scatola incassata a pavimento predisposta per l'uscita dei cavi, inclusa di alimentazione elettrica con due prese universali 16A e linea telefonica compresa RJ45 e presa ethernet. Per postazione euro (centoquindici/00)		115,00
Nr. 43 COM 09	Fornitura e posa rete dati con allaccio alla rete esistente comprensiva di derivazione fino alla postazione di lavoro , inclusa di alimentazione elettrica, linea telefonica e presa ethernet. Per postazione euro (settantacinque/00)		75,00
Nr. 44 COM 111	Arrotondamento euro (uno/00)		1,00
Nr. 45 COM 2	Fornitura e posa di canalizzazioni, tubazioni in rame comprensive di isolante esterno, allacciamento elettrico alla rete ed agli split, scarico della condensa per la realizzazione degli impianti di raffrescamento. Comprese le opere di muratura, inclusi gli attraversamenti nelle murature, il ripristino delle stesse, l'intonacatura e la tinteggiatura finale. Il tutto per fornire l'opera completa e a regola d'arte. euro (milleottocento/00)	a corpo	1'800,00
Nr. 46 COM 5	Massetto di calcestruzzo per sottofondo pavimentazione, spessore medio cm. 4 tirato sotto stadia: Con impasto a q.li 3 di cemento 325 per mc. di sabbia ghiaietto compresa rete elettrosaldata maglia 15 cm diam 6 mm euro (quindici/90)	al mq.	15,90
Nr. 47 COM.010	Cartellonistica varia per segnalazioni "VIA DI FUGA" e componenti antincendio mis. mm.220x170 o 250x250. euro (venti/65)	cadauno	20,65
Nr. 48 COM.011	Realizzazione di scala in muratura con pianerottolo minimo di sbarco pari a 1,70 m x 1,20 m, dislivello massimo 1 metro, accostata alla struttura per permettere il deflusso degli occupanti del locale da sgomberare verso l'esterno. La lavorazione comprende la demolizione dell'eventuale marciapiede esistente, lo scavo di sbancamento, la realizzazione delle opere fondali necessarie a sorreggere il peso della scala, la realizzazione della scala in muratura, la posa dello strato di finitura in pietra naturale, l'intonacatura delle porzioni murarie non rivestite in pietra, il posizionamento della ringhiera di protezione tinteggiata, il reinterro degli scavi, il ripristino della pavimentazione di marciapiede manomessa avendo cura di verificarne che attorno alla scala vi sia un camminamento di 1,20 cm e in caso contrario realizzarlo in battuto di cemento. Comprensivo, materiali, manodopera, assistenze murarie, noleggi escavatore, ponteggi e trabattelli, carico trasporto e smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e ogni ulteriore onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte. euro (millecinquecento/00)	cadauno	1'500,00
Nr. 49 COM.020	Fornitura e posa di sirena elettromagnetica per interni, collegata alla rete di allarme esistente e al gruppo di continuita assoluta, dotata di apposito pulsante di accensione questo compreso. Comprese le relative assistenze murarie, canaline di collegamento, cavi elettrici, morsetti giunzioni, scatole di derivazione e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte. euro (centoventidue/63)	cadauno	122,63
Nr. 50 COM.021	Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: con tubo standard colore bianco da 30 m.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quattrocentoquattro/07)	cadauno	404,07
Nr. 51 COM.023	Pulsanti manuali d'allarme a rottura vetro: a 1 scambio IP65, rottura vetro. euro (centoseptantasette/60)	cadauno	177,60
Nr. 52 COM.024	Segnalatori ottico/acustici: pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità. Alimentazione 24 Vcc. Custodia in materiale plastico. Scritta standard con "allarme incendio". Protezione IP65. euro (centotrentadue/92)	cadauno	132,92
Nr. 53 COM.025	Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controllo integrità del circuito, installato in quadro di emergenza stagno IP55 con frontale in vetro completo di martelletto frangi vetro. Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso. euro (centotrentanove/83)	cadauno	139,83
Nr. 54 COM.026	Rivelatori a basso profilo, tipologie: sensore multicriterio ottico/termico di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. euro (centotrentacinque/09)	cadauno	135,09
Nr. 55 COM.026	Rimozione di serramento a perdere (porte, finestre, ecc.) compreso eventuale falso telaio, vetri per ogni serramento oltre i 3,00 mq e successiva ricostruzione ed intonacatura della spallette per uscita di sicurezza di dimensioni 1,20 x 2,10 m. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 56 COM.027	Fornitura e posa in opera di porta di sicurezza in alluminio anodizzato luce netta mt 1.20 x 2.10 di altezza (da verificare su ogni porta in fase di esecuzione), 2 battenti uguali, vetrocamera di sicurezza (almeno 4-9-4) euro (milleduecento/00)	cadauno	1'200,00
Nr. 57 COM.028	Demolizione di tramezzatura interna verticale, compresi di eventuali intonaci e rivestimenti in ceramica, eseguita con l'ausilio di mazza e punta o demolitore elettrico: euro (settecentocinquanta/00)	cadauno	750,00
Nr. 58 COM.10	Finestratura REI 60, compresa posa, certificazioni, compilazione PIN VVFF della stessa; dimensioni finestratura: 1000 x 1000 mm, spessore vetro 21 + 2 mm, REI 60 euro (milletrecentocinquanta/00)	cad	1'350,00
Nr. 59 D.002	Pitturazione a due riprese a coprire, in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche CLASSE 3, su superfici interne, comprensivo di preparazione della superficie mediante stuccatura saltuaria della superficie. Comprensivo trabattello o ponteggio per qualsiasi altezza plafone o muratura, assistenza muraria, sistemazione teli di protezione e pulizia finale Conteggio effettuato vuoto per pieno con scomputo delle superfici superiori a 3 mq euro (cinque/40)	mq	5,40
Nr. 60 D.003	Pitturazione a due riprese a coprire, in tinta unica chiara con pittura emulsionata (smalto murale) lucida o satinata idrorepellente CLASSE 1, su superfici interne, comprensivo di preparazione della superficie mediante stuccatura saltuaria della superficie. Comprensivo trabattello o ponteggio per qualsiasi altezza plafone o muratura, assistenza muraria, sistemazione teli di protezione e pulizia finale. Conteggio effettuato vuoto per pieno con scomputo delle superfici superiori a 3 mq . Inclusa tinteggiatura delle putrelle in acciaio IPE. euro (nove/70)	mq	9,70
Nr. 61 D1.3.010.01. a	Porta interna con pannello tamburato e rivestito in laminato melaminico spessore mm. 44 ca.; stipite (tondo o semitondo) con guarnizioni di tenuta in battuta e coprifili (piatti o stondati); ferramenta costituita da cerniere tipo anuba e serratura tipo patent. Maniglia con sottorosetta e bocchetta in alluminio (finitura argento/oro/bronzo). Dimensioni per aperture standard: mm: 700/800 x h 2.100, con spessore parete finita mm.105; pannello liscio e cieco a battente euro (centonovanta/00)	cad.	190,00
Nr. 62 D1.3.010.01. b	idem c.s.standard: mm: 900 x h 2.100, con spessore parete finita mm.105; pannello liscio e cieco a battente euro (duecentodieci/00)	cad.	210,00
Nr. 63 D1.3.011B.c	Portoncino di primo ingresso corazzato anti intrusione (secondo normativa europea ENV 1627), completo di falso stipite e battente con stipite. Il battente è costituito da un cassone a doppia lamiera in acciaio zincato, rostri e punti di ancoraggio distribuiti perimetralmente, limitatore di apertura, spioncino grandangolare, serratura doppia mappa e kit di maniglieria in alluminio anodizzato, rivestimento interno/esterno mediante pannelli lisci in mdf: in CLASSE 3, con anta principale ed antina semifissa, dimensioni mm. 900+300 x h.2.100. La pannellatura esterna dovrà riprodurre esteticamente la porta esistente. euro (millecinquecento/00)	cad.	1'500,00
Nr. 64 E1.2.003.c	Tubazione in rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse, senza CFC, conformi alla Norma EN 1057 ed al DPR 412/93, classe 1 di resistenza al fuoco, in rotolo per impianti di acqua potabile, riscaldamento, condizionamento e idrosanitari 10 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm euro (tre/64)	al m.	3,64
Nr. 65 E2.2.013A.a	Motocondensante esterna per condizionatore autonomo multisplit funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche: Solo raffreddamento : per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, assorbimento elettrico 1,21 kW, pressione sonora 47-43 dB(A)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (novecentottantasette/68)	cad.	987,68
Nr. 66 E2.2.013A.c	idem c.s. ...massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,91 kW, pressione sonora 46-43 dB(A) euro (duemilaquattrocentonovantadue/10)	cad.	2'492,10
Nr. 67 E2.2.014A.a	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: A parete : portata aria 550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22, potenza termica 2,7 kW, potenza frigorifera 2,0 kW euro (quattrocentoquarantatre/63)	cad.	443,63
Nr. 68 F.002	Formazione di parete divisoria certificata REI 120 in cartongesso spess. mm. 15, fissata con viti autoperforanti a struttura metallica, con guide a pavimento ed a soffitto fissate alle strutture esistenti, compresi oneri ed accessori per la corretta esecuzione del manufatto. Comprensivo fornitura di attestazioni riguardanti la corretta posa in opera e certificati di resistenza al fuoco redaatti su apposita modulistica VVF a cura di tecnico iscritto agli elenchi del Ministero degli interni di cui all'art. 16 comma 4 del Dlgs 139/06 euro (quarantanove/75)	mq	49,75
Nr. 69 F1.2.010.d	Realizzazione di interruttore in custodia stagna a totale isolamento in materia termoindurente per l'accensione/spengimento delle luci corridoio primo piano: deviatore unipolare 16A/250V (grado IP 67) euro (cento/00)	cad.	100,00
Nr. 70 F1.3.001.c	Impianto elettrico di tipo standard medio o lusso, fornito completo con materiali dalle seguenti caratteristiche: - cassette di derivazione in materiale isolante con relativo coperchio che copra abbondantemente il giunto cassetta muratura e complete di morsetteria di derivazione; - tubazioni in p.v.c. serie pesante con diametro interno non inferiore a mm. 11; - conduttori unipolari in rame cavo flessibile ad isolamento p.v.c. grado a 3 nei colori a norme con sezioni: per illuminazione minimo mmq. 1,5; per prese minimo mmq.2,5 per campanelli minimo mmq. 1; - apparecchi di utilizzazione del tipo da incasso per montaggio a vite su scatola incassata con placca in urea o metallica. Gli impianti comprendono: - quadro generale del fabbricato ; - impianto di terra distribuito nell'edificio a tutti gli utilizzatori, compresi i collegamenti equipotenziali nei servizi idrici e nell'impianto di riscaldamento; - impianto di illuminazione servizi generali (atrio , corridoi) esclusi corpi illuminanti; - impianto di tubazione vuota per cavetti telefonici con montanti dal locale contatori alla rete di distribuzione degli uffici eseguita in derivata dalla scatola principale per una presa per ogni postazione di lavoro; -collegamento alla rete esistente; - quadretto di protezione da montare nell'ingresso delgli uffici corredato di: - interruttore c.s. per il circuito delle prese ; - Utilizzazioni nelle varie utenze costituite da: -ufficio 1 : 1 punto luce semplice ; - 1 punto luce interrotto; - 4 prese 2 x 10 A + T; - 2 attacchi con prese 2 x 15; - A+T con eventuale interruttore di sezionamento e protezione - bagno: 1 punto luce semplice (senza comando) ; - 1 punto luce interrotto; - 2 prese 2x10 A+T; - 1 attacco boiler con spegnimento; - ufficio 2: 2 punti luce interrotti; - 12 prese 2 x 10 A + T -sala d'aspetto: 1 punto luce deviato; - 1 presa 2 x 10 A + T - corridoio: 1 punto luce invertito; - 1 presa 2 x 10 A + T.; Prezzo medio di massima informativo al metro cubo di costruzione valutato vuoto per pieno. Comprese assistenze murarie euro (dieci/58)	al mc.	10,58
Nr. 71 G.001	Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali od orizzontali in piano, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a 4 metri di altezza dei locali: b) rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata. Compreso di assistenze murarie e di ogni opera e magistero per dare l'opera compiuta alla perfetta regola dell'arte. euro (venticinque/20)	mq	25,20
Nr. 72 II3032.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico: installazione a pavimento euro (trecentosettantasei/46)	cad	376,46
Nr. 73 L.001	Fornitura e posa di gruppo attacco motopompa VVFF UNI 70 da 2 pollici, compreso l'allacciamento alla rete esistente, lo scavo di almeno ml. 15 su qualsiasi superficie e il successivo reinterro. Compresa la tubazione da interrare in tubo in ferro Mannrsmann, di diam. adeguato, raccorderia e materiale per il corretto montaggio del manufatto e comprensivo del ripristino della pavimentazione esistente di qualsiasi natura. compresa la realizzazione del relativo pozzetto di dimensioni adeguate con chiusino in ghisa, assistenze murarie e ogni mezzo e magistero per dare l'opera compiuta alla perfetta regola dell'arte. Ad operazioni completate dovrà essere fornita attestazione corretta posa in opera e certificazione di conformita' la dichiarazione dovrà altresì essere resa su modulistica vvf a firma di tecnico iscritto agli elenchi del Ministero degli interni di cui all'art. 16 comma 4 del Dlgs 139/06 euro (quattromilacinquecento/00)	cad.	4'500,00
Nr. 74 M.002	Sostituzione di lampada di emergenza - 220 V - 24W con modello tipo BEGHELLI 24 W LED 1499/24 O SIMILARE -funzionamento non permanente - autonomia 6 ore compresa scatola da incasso e assistenze murarie, smotaggio e smaltimento lampada esistente, collegamento elettrico, cavi elettrici, morsetti giunzioni, scatole di derivazione e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte euro (cinquantacinque/00)	cad.	55,00
Nr. 75 N.006	Fornitura e posa in opera di boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: c) capacità 15 litri. euro (duecento/00)	cad.	200,00
Nr. 76 zz999	Oneri della sicurezza euro (tremilacinquecento/00)		3'500,00

