



COMUNE DI PAVIA

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI
COMUNALI - OPERE EDILI E ASSIMILABILI - ANNO 2017 - COD.POP122 -
CUP.G13G17000140004 - CIG.6953749F31.**

COMPUTO METRICO


REDATTO DA:

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO L'U.O.I. MANUTENZIONE FABBRICATI L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Rosario Pellegrino Geom. Davide Doria Geom. Olga Garlaschelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE
Ing. Luigi Abelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Arch. Mauro Mericco

Pavia, 23/01/2017



COMUNE DI PAVIA - SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI E ASSIMILABILI - ANNO 2017 - COD.POP122 - CUP.G13G17000140004 - CIG.6953749F31. OPERE DA MURATORE

COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA


Data, 23/01/2017

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				
<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 0090 16/10/2013	Nolo di trabatello altezza mt.6.00 pronto per l'impiego primo ed ultimo giorno	SOMMANO giorni 40,00	112,000	4'480,00
2 0095 16/10/2013	Nolo di trabatello altezza mt.6.00 pronto per l'impiego giorni intermedi	SOMMANO giorni 80,00	20,006	1'600,48
3 0005 16/10/2013	Operaio specializzato	SOMMANO ora 210,00	37,001	7'770,21
4 0010 16/10/2013	Operaio qualificato	SOMMANO ora 1'658,00	34,300	56'869,40
5 0015 16/10/2013	Operaio comune o manovale specializzato	SOMMANO ora 1'800,00	31,920	57'456,00
6 0105 16/10/2013	Nolo di autopiattaforma telescopica compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante, compreso il tempo di trasporto "al e dal" cantiere, per intervento con necessità sul luogo di braccio fino a: metri lineari 20,00	SOMMANO ora 344,00	84,000	28'896,00
7 0205 16/10/2013	Nolo di escavatore semovente o pala meccanica già in cantiere munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro e compreso personale per la manovra - con benna capacità fino a mc. 0.250	SOMMANO ora 120,00	65,100	7'812,00
8 0221 16/10/2013	Nolo di autocarro ribaltabile portata fino a ql. 50 compreso l'autista	SOMMANO ora 150,00	44,142	6'621,30
9 0244 16/10/2013	Nolo per disotturazione ed espurgazione di fognature di qualsiasi dimensione, di qualunque natura, poste a qualsiasi profondità tramite squadra operativa composta da automezzo spec ... ta a parte con specifico articolo d'elenco prezzi previa consegna di bolla di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.i	SOMMANO ora 100,00	56,000	5'600,00
10 0296 16/10/2013	Componente colla per posa di pavimenti confezionato in sacchetto	SOMMANO kg 2'494,91	1,120	2'794,30
11 0300 16/10/2013	Cemento a lenta presa tipo 325	SOMMANO ql 727,00	16,800	12'213,60
12 0310 16/10/2013	Cemento a presa rapida (sacchetto kg.25)	SOMMANO ql 180,00	50,400	9'072,00
A R I P O R T A R E				201'185,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			201'185,29
13 0350 28/10/2013	Mattoni pieni comuni 12x24x6	SOMMANO n 1'250,00	0,490	612,50
14 0370 28/10/2013	Mattoni doppio uni 12x12x24	SOMMANO n 1'580,00	0,630	995,40
15 0380 28/10/2013	Foratone 24x24x12	SOMMANO n 1'345,00	0,700	941,50
16 0395 28/10/2013	Tavelloni	SOMMANO mq 120,00	8,400	1'008,00
17 0405 28/10/2013	Elementi per solaio con soletta mista od in laterizio con alette a nervature parallele - oltre a 16 cm e fino a 22 cm di altezza ad elementi semplici (pignatte)	SOMMANO n 345,00	1,960	676,20
18 0410 28/10/2013	Tegole marsigliesi	SOMMANO n 3'000,00	0,840	2'520,00
19 0425 28/10/2013	Tegole a canale (coppi)	SOMMANO n 7'800,00	0,630	4'914,00
20 04501 28/10/2013	Lastra ondulata in eternit	SOMMANO mq 285,00	12,320	3'511,20
21 0456 28/10/2013	Lastre di policarbonato alveolare trasparente dimensione celle e spessore lastra mm.6	SOMMANO mq 225,00	21,700	4'882,50
22 0640 28/10/2013	Canne in cotto o in conglomerato cementizio vibrocompresso con condutture fumarie a pareti semplici o a pareti doppie ad intercapedine in monoblocco e composta di elementi da cm.50 - parete doppia con intercapedine, misura interna cm.40x50	SOMMANO ml 57,00	24,360	1'388,52
23 0645 28/10/2013	Lucernario rasotetto UNIVERSALE telaio in legno o metallo completo di vetro termocamera con apertura a vasistas compresa guarnizioni di tenuta, scossaline di corredo, completo di ogni accessorio per il buon funzionamento (dimensione tipo cm.60x100)	SOMMANO cad 10,00	264,600	2'646,00
24 0950 28/10/2013	Fumaiolo, esalatore, torrino per canne fumarie, di esalazione in cotto o in conglomerato di cemento vibrocompresso - a sezione quadrata o rettangolare dimensione cm.30x30	SOMMANO n 12,00	32,550	390,60
	A R I P O R T A R E			225'671,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			225'671,71
25 0976 28/10/2013	Griglia aereazione in pvc. diametro cm.16	SOMMANO n 18,00	8,680	156,24
26 0985 28/10/2013	Tubo lineare in materia plastica serie super con bicchiere e pezzi speciali per fognature ed esalazioni diametro mm.100 ml. 1 NOTA BENE: per tutte le tubazioni la misura minima è di ml.1,00	SOMMANO n 200,00	8,050	1'610,00
27 1152 28/10/2013	Tubi serie super in materia plastica TE DOPPIO diametro mm.100	SOMMANO n 55,00	24,500	1'347,50
28 1185 28/10/2013	Tubi serie super in materia plastica AUMENTO RIDUZIONE diametro mm.100x125	SOMMANO n 105,00	6,090	639,45
29 1225 28/10/2013	Pezzo speciale serie BRAGA DOPPIA in materiale plastico tipo super diametro mm. 100	SOMMANO n 100,00	24,500	2'450,00
30 1375 28/10/2013	Pezzo speciale serie CURVA CHIUSA in materiale plastico tipo super diametro mm.100	SOMMANO n 105,00	4,270	448,35
31 1435 28/10/2013	Pezzo speciale serie SCORREVOLE in materiale plastico tipo super diametro mm.100	SOMMANO n 100,00	19,180	1'918,00
32 1470 28/10/2013	Pezzo speciale serie SIFONE FIRENZE in materiale plastico tipo super diametro mm.100	SOMMANO n 45,00	41,370	1'861,65
33 1560 28/10/2013	Pozzetto per scarico acque piovane : - in cemento armato dimensione cm. 60x60	SOMMANO n 55,00	32,900	1'809,50
34 1640 28/10/2013	Chiusino e telaio per pozzetto scarico acque piovane in cemento armato dimensione cm.60x60	SOMMANO n 55,00	30,100	1'655,50
35 1715 28/10/2013	Masselli in calcestruzzo vibrocompattato autobloccanti e non impasto colore grigio spessore cm. 8	SOMMANO mq 110,00	15,960	1'755,60
36 1760 28/10/2013	Piastrelle per pavimenti spessore da mm.9-11 tipo monocottura formato cm.30x30	SOMMANO mq 120,00	28,000	3'360,00
37 1815 28/10/2013	Piastrelle per rivestimenti smaltate colore bianco o colori chiari dimensione cm.15x15	SOMMANO mq 200,00	21,000	4'200,00
38 2047	Serizzo d' Antigorio (Piemonte) spessore cm.3			
	A R I P O R T A R E			248'883,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			248'883,50	
28/10/2013		SOMMANO mq	15,00	112,070	1'681,05
39 2430	fornitura a piè d'opera di tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata				
28/10/2013		SOMMANO kg	740,00	9,100	6'734,00
40 2445	Fornitura a piè d'opera di canali di gronda, converse e scossaline in lamiera preverniciata				
28/10/2013		SOMMANO kg	680,00	9,100	6'188,00
41 25802	Pannello in eraclit diemzione cm. 200x50 spessore cm.1,5				
28/10/2013		SOMMANO n	200,00	15,820	3'164,00
42 2587	Guaina impermeabile bituminosa catramata liquida				
28/10/2013		SOMMANO kg/l	1'600,00	5,740	9'184,00
43 2595	rotolo guaina poliesteri impermeabile armata prefabbricata a base bituminosa da mm. 4				
28/10/2013		SOMMANO mq	2'000,00	9,240	18'480,00
44 2620	vernice protettiva per manti impermeabili : acrilica colorata (bianca o grigia)				
28/10/2013		SOMMANO l	110,00	8,190	900,90
45 2675	lastra ondulata fibrobituminosa per sottocoppi tipo onduline spessore 30/10 dimensioni cm.200x95 colore standard				
28/10/2013		SOMMANO mq	120,00	10,360	1'243,20
46 2660	lana di vetro materassino in rotoli spessore cm.8				
28/10/2013		SOMMANO mq	825,00	8,680	7'161,00
47 2730	Telo in plastica di tipo pesante				
28/10/2013		SOMMANO kg	415,00	3,290	1'365,35
48 9999					
21/12/2016		SOMMANO n.	0,00	1,000	0,00
49 6000	Rilievo e/o aggiornamento cartografico architettonico degli edifici di proprietà comunale (es. edifici di rappresentanza, istituti scolastici, edifici ERP, edifici sportivi, ecc..) ... ci utilizzati dagli uffici comunali.				
23/01/2017	a) per edifici con superficie fino a mq 1.500 (misura min. calcolata mq 1.500)				
		SOMMANO mq	5'000,00	0,801	4'005,00
50 6005	Rilievo e/o aggiornamento cartografico architettonico degli edifici di proprietà comunale (es. edifici di rappresentanza, istituti scolastici, edifici ERP, edifici sportivi, ecc..) ... per edifici con superficie da mq 1.501 a mq 4.500 (viene calcolata misura reale di superficie orizzontale per piano)				
23/01/2017		SOMMANO mq	10'000,00	1,501	15'010,00
51	Rilievo e/o aggiornamento cartografico architettonico degli edifici di proprietà comunale (es. edifici di				
	A R I P O R T A R E				324'000,00



COMUNE DI PAVIA - SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI E ASSIMILABILI - ANNO 2017 - COD.POP122 - CUP.G13G17000140004 - CIG.6953749F31. OPERE DA FABBRO.

COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA

Data, 23/01/2017

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 0509 09/01/2007	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti di altri metalli: a) lega leggera di alluminio.				100,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	6,15	615,00
2 0515 09/01/2007	Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli e) alluminio puro (99,5%) piane, fino a 20/10 mm.				100,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	5,25	525,00
3 0546 09/01/2007	Serratura di sicurezza tipo yale a infilare a più mandate comprese n.3 chiavi.					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	27,83	556,60
4 0550 09/01/2007	Serratura elettrica completa di accessori per funzionamento.					30,00		
	SOMMANO cad.					30,00	53,33	1'599,90
5 0559 09/01/2007	Maniglione metallico per cancello in ferro.					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	27,90	418,50
6 0500 19/11/2015	Laminati a caldo (UNI 7070) profilati a barre (qual. Fe 33): a) fino a mm 59. (par.ug.=150,00+177,72)	327,72				327,72		
	SOMMANO kg					327,72	0,81	265,45
7 0562 09/01/2007	Serramenti di ferro per finestre di tipo normale ad elementi fissi ed apribili, fino a 6-8 mq. di superficie, completi di accessori: a) profilati normali.				200,000	200,00		
	SOMMANO kg					200,00	6,15	1'230,00
8 0607 09/01/2007	Serramenti di ferro per porte interne ed esterne, in profilati normali da uno o più battenti, fino a 6-8 mq di superficie, complete di accessori e di serratura a due mandate: b) profilati tubolari di lamiera superficie minima 1,75 mq.				40,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	197,70	7'908,00
9 0616 09/01/2007	Porte tagliafuoco a 1 battente a norma CNVVF/CCI - UNI 9723. Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Guarnizione termoespandente. Serratura universale con 1 chiave ... telai non sono reversibili. luci nette passaggio (1 battente) classe REI 60 d) 1230 x 2110 mm vano muro mm 1300 x 2150.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	604,26	3'021,30
	A RIPORTARE							16'139,75



COMUNE DI PAVIA - SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI E ASSIMILABILI - ANNO 2017 - COD.POP122 - CUP.G13G17000140004 - CIG.6953749F31. OPERE DA FALEGNAME.


COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA

Data, 23/01/2017

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 0001	Operaio specializzato, falegname, vetraio, tapparellista, montatore, fabbro, saldatore, ecc.					120,00		
	SOMMANO ora					120,00	32,00	3'840,00
2 0002 27/10/2014	Operaio qualificato.					120,00		
	SOMMANO ora					120,00	29,00	3'480,00
3 0029 27/10/2014	Legno compensato pioppo in fogli di misura commerciale: c) spessore 6 mm.					80,00		
	SOMMANO mq					80,00	6,60	528,00
4 0032 27/10/2014	Paniforti multistrati: d) spessore 25 mm.					80,00		
	SOMMANO mq					80,00	23,58	1'886,40
5 0036 27/10/2014	Paniforti truciolari: d) spessore 25 mm.					80,00		
	SOMMANO mq					80,00	6,96	556,80
6 0042 27/10/2014	Laminati plastici melaminici spessore 1,2 mm: b) finitura speciale.					80,00		
	SOMMANO mq					80,00	6,42	513,60
7 0040 27/10/2014	Truciolare nobilitato bianco da mm. mm. 20.					80,00		
	SOMMANO mq.					80,00	10,26	820,80
8 0045 27/10/2014	Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 15 mm finito: c) pitch-pine, yellow pine.					70,00		
	SOMMANO mq					70,00	17,40	1'218,00
9 0047 27/10/2014	Colla da falegname: a) viniliche.					100,00		
	SOMMANO kg					100,00	1,86	186,00
10 0049 27/10/2014	Chioderia: a) da falegname in genere.					320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,44	460,80
11 0053 27/10/2014	Cerniere in battuta per porte, altezza fino a 12 cm: c) ottone.					100,00		
	A RIPORTARE					100,00		13'490,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		13'490,40
12 0056 27/10/2014	SOMMANO cad Cerniere a libro fino a 12 cm c) ottone.					100,00 <hr/> 100,00	7,26	726,00
13 0060 27/10/2014	SOMMANO cad Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: d) di sicurezza tipo Yale da infilare a due mandate con tre chiavi					100,00 <hr/> 30,00	7,44	744,00
14 0061 27/10/2014	SOMMANO cad Serratura per porta completa di chiavi e bocchetta: e) a pomolo					30,00 <hr/> 30,00	22,80	684,00
15 0062 27/10/2014	SOMMANO cad Serratura Patent da infilare foro da mm. 25 a mm. 60 comprese chiavi.					30,00 <hr/> 50,00	22,32	669,60
16 0063 27/10/2014	SOMMANO cad. Serratura americana tipo Yale con cilindro a due mandate.					50,00 <hr/> 31,00	11,16	558,00
17 0065 27/10/2014	SOMMANO cad. Serratura a ferroglietto, compresi fissaggi, a due cilindri.					31,00 <hr/> 30,00	29,76	922,56
18 0068 27/10/2014	SOMMANO cad. Serratura di sicurezza da applicare, con chiavi a doppia mappa numerata, a 4 mandate, a cilindro doppio o semplice con pomolo, con o senza scrocco, compresi gli accessori: a cinque chiusure.					30,00 <hr/> 19,00	30,00	900,00
19 0071 27/10/2014	SOMMANO cad. Coppia di maniglie come alla voce n. 90 Cap.12.3, ma con copriviti: a) alluminio anodizzato.					19,00 <hr/> 25,00	148,74	2'826,06
20 0079 27/10/2014	SOMMANO cad Cinghia di nylon, canapa, mista, di manovra per persiane avvolgibili.					25,00 <hr/> 25,00	26,04	651,00
21 0080 27/10/2014	SOMMANO ml. Avvolgitore automatico per cinghia incassato con piastra frontale: a) tipo normale da m. 6,00.					650,00 <hr/> 650,00	0,90	585,00
22	SOMMANO cad. Cassetta da incassare per avvolgitore normale.					30,00 <hr/> 30,00	7,20	216,00
	A R I P O R T A R E							22'972,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'972,62
0081 27/10/2014	SOMMANO cad.					60,00		
						60,00	3,00	180,00
23 0122 27/10/2014	Tasselli in genere. SOMMANO cad.					121,00		
						121,00	0,24	29,04
24 0080.1 27/10/2014	Avvolgitore automatico per cinghia incassato con piastra frontale: a) tipo normale da m. 12,00. SOMMANO cad.					30,00		
						30,00	9,60	288,00
25 0125 27/10/2014	Carta vetrata in grana assortita, in rotoli. SOMMANO cad.					31,00		
						31,00	1,20	37,20
26 00851 27/10/2014	Cuscinetti a sfere per persiane avvolgibili: a) pesanti. SOMMANO paio					80,00		
						80,00	5,40	432,00
27 0179 27/10/2014	Fornitura di vetri lucidi incolore (float), spess. 3.8-4.2. SOMMANO mq.					80,00		
						80,00	14,88	1'190,40
28 0182 27/10/2014	Vetro retinato produzione nazionale spessore 6 + 0,3 - 0,6 mm in misure fisse: a) incolore. SOMMANO mq					80,00		
						80,00	24,84	1'987,20
29 0175 27/10/2014	Vetro stampato incolore in misure fisse: b) spessore 4 + 0,5 ÷ 0,7 mm. SOMMANO mq					80,00		
						80,00	33,48	2'678,40
30 0246 27/10/2014	Fornitura di pannello in Plexiglas, Perspex, Metacrilato, opportunamente tagliato e rifinito, spess. mm. 2. SOMMANO mq.					25,00		
						25,00	91,74	2'293,50
31 0227 27/10/2014	Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, misure multiple di 4 cm: c) due strati, spessore 10÷11 mm (con interposto plastico P.V.B. 0,76 mm). SOMMANO mq					40,00		
						40,00	79,32	3'172,80
32 0189 27/10/2014	Cristallo float incolore in misure fisse: b) sottile spessore 4 ± 0,2 mm. SOMMANO mq					80,00		
						80,00	22,32	1'785,60
	A R I P O R T A R E							37'046,76



COMUNE DI PAVIA - SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI E ASSIMILABILI - ANNO 2017 - COD.POP122 - CUP.G13G17000140004 - CIG.6953749F31. OPERE DA IMBIANCHINO e VERNICIATORE

COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA

Data, 23/01/2017

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 0001 14/06/2012	Operaio specializzato: imbianchino, verniciatore, decoratore.	2,00	8,00	8,000		128,00		
	SOMMANO ora					128,00	32,00	4'096,00
2 0002 14/06/2012	Operaio qualificato: imbianchino, verniciatore, decoratore.	2,00	8,00	10,000		160,00		
	SOMMANO ora					160,00	29,50	4'720,00
3 0067 14/06/2012	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici piane, per interno ed esterno, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: a) base di resine emulsionate acriliche (trasparente o pigmentato).					1'000,00 502,50		
	SOMMANO mq					1'502,50	1,60	2'404,00
4 0073 14/06/2012	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate ed isolate: a) pitture a base di resine viniliche classe 4.					1'500,00		
	SOMMANO mq					1'500,00	3,60	5'400,00
5 0076 14/06/2012	Pitturazione esterna acrilica al quarzo a due mani su fondi già preparati ed isolati.					1'250,00		
	SOMMANO mq.					1'250,00	7,00	8'750,00
6 0079 14/06/2012	Pitturazioni a due riprese (una mano di fondo e una di pittura) con smalto all'acqua: colori correnti (tinta chiara)					1'000,00		
	SOMMANO mq.					1'000,00	8,80	8'800,00
7 0109 14/06/2012	Verniciatura di elementi radianti.					342,00		
	SOMMANO cad.					342,00	5,00	1'710,00
8 0102 14/06/2012	Applicazione di pittura antiruggine di fondo come ai punti precedenti, su manufatti ed accessori da conteggiare al metro lineare, per ogni strato applicato per tubi oltre cm. 10 fino a cm. 15 di diametro.					700,00		
	SOMMANO ml.					700,00	3,50	2'450,00
	Parziale LAVORI A MISURA Euro							38'330,00
	TOTALE Euro							38'330,00
	Data, 23/01/2017							
	A RIPORTARE							38'330,00

