COMUNE DI PAVIA
Provincia di PAVIA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI DELLA SICUREZZA
POP314_PNRR3_M5C2I.2.1- PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA VIALE LUNGO TICINO SFORZA, VISCONTI E RESISTENZA- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU
Computo metrico redatto su base E.P. Regione Lombardia - agg. Gennaio 2023

COMMITTENTE: Comune di Pavia - Settore 6 - Servizio Manutenzioni

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI parz.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	prezzo unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 1C.09.500.0010.d	Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non conduttivo, abbinato o misto, 40% minimo di Mapconformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro immobile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di piastra di fissaggio, con capacità 6 kg classe di fuoco 34A							
	2					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	50,12	200,48
2 NC.10.450.0050.d	Recinzione con rete in polietilene alta densità peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro incastrato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo smontaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:- altezza m 2,00 lungo perimetrazioni in aree pubbliche		400,00			400,00		
	SOMMANO M					400,00	9,09	3636,00
3	Recinzione realizzata con pannelli							

Num.Od. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		parz.	lung.	larg.			unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19271,48
	porta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	recinzione area bacamento	ml 26,00	400,00			10400,00		
	recinzione aree di lavoro	26,00	4500,00			117000,00		
	SOMMANO m					127400,00	0,45	57330,00
5 NC.10.500.0	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con pareti interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivo frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	164,38	657,52
6 NC.10.500.0 100.b	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con pareti interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivo frazione							
	25 MESI	4,00	25,00			100,00		
	SOMMANO cm/s					100,00	113,40	11340,00
7	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/							
	A R I P O R T A R E							88599,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		parz.		lung.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88599,00
NC.10.500.0200.a	Spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio incernierati per ripiegati, sollevata da terra, tamponata e coperta con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rialzato in opera, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e sistemazione dell'area. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi fruizione, compreso trasporto montaggio e smontaggio					6,00		
	SOMMANO cm*m2					6,00	386,40	2318,40
8 NC.10.500.0200.b	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio incernierati per ripiegati, sollevata da terra, tamponata costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rialzato in opera, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, dell'area. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per ogni successivo periodo di 30	6,00	25,00			150,00		
	SOMMANO a cop					150,00	100,12	15018,00
9 1U.04.120.0530	Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attività di cantiere, da attuare qualora non sia sufficiente la sola segnaletica stradale ricorrere all'ausilio della polizia municipale o di movieri muniti di apposita segnalazione rifrangente o luminosa (esempio bandierina, paletta bicolore rosso/verde, torcia elettrica luminescente, ecc.), per la durata di ciascuna giornata lavorativa. Il coordinamento dei movieri potrà essere							
	A R I P O R T A R E							105935,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		parg.	lung.		H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105935,40
	stabilito a ista o in base alla distanza con apparecchi radio ricetrasmittenti munito anch'esso di apposito segnalatore. Da conteggiare quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale e vengano ordinati per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Per m² di lavorazione stradale eseguita. Si stima la superficie di area interessata alle attività di movimentaggio in mq					18000,00		
	SOMMANO mq					18000,00	0,15	2700,00
1U.05.150.0050.a	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con palo in alluminio satinato peso 2,5 mm; in opera compresi elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1 deviazioni					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	203,75	12225,00
11 NC.10.250.0070.a	Nolo gruppo elettrogeno insonorizzato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento:- 10 KVa stima ore lavoro 6 ore giorno per 350 giorni lavorativi	2,00		350,000		4900,00		
	SOMMANO ora					4900,00	9,50	46550,00
12 NC.30.300.0110	Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo 24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di pericolo							

TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		parz.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							190742,47
	- coni in gomma di altezza minima pari a 51 cm.					1200,00		

Nom.Od. TARIFFA	DIMENSIONI	IMPORTI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		parz.	lung.		H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							198019,15
	lavoro di cantieristadali. Dimensione indicata base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea amalta: - progni mese o frazione successivo	20,00	65,00			1300,00		
	SOMMANO m					1300,00	3,14	4082,00
21 NC.30.400.0 020.a	Nolo di barriere in plietilene tipo New Jersey per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria cantieggiate nelle zone di lavoro di o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua:- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici							
	SOMMANO m					350,00	3,86	1351,00
22 NC.30.400.0	Nolo di barriere in plietilene tipo New Jersey per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria cantieggiate nelle zone di lavoro di cantieristadali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua: - progni mese o frazione successivo 350 per 15 mesi					5250,00		
	SOMMANO m					5250,00	1,34	7035,00
23 NC.30.400.0 030.a	Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti sarannoverniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione delle zone di lavoro di cantieristadali. Compresi trasporto da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori.- per il primo mese o frazione di utilizzo					850,00		
	SOMMANO m					850,00	2,62	2227,00
24 NC.30.400.0 030.b	Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti							
	A RIPORTARE							212714,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI	IMPORTI