


OGGETTO:

COMMITTENTE:

N.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1U.04.020.01 60	Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e tipo C (sez. cm 20-25x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessari, a pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. euro (tredici/30)	m	13,30
Nr. 2 1U.04.140.00 10.e	ca atteristiche elaborazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiaccio in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi E (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a vista, a calcestruzzo: 0,03 m³/ml; euro (sessantasei/14)	m	66,14
Nr. 3 1C.02.0500 20.b	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero euro (diciotto/73)	m³	18,73
Nr. 4 1U.06.010.00 20.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamenti dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare, è una presenza di sostanze organiche superiori all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiori ai 3 mm; - scheletro - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi inestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari complementi a anno euro (venticinque/38)	m³	25,38
Nr. 5 1U.06.100.01 10	Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestruzzo) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassa, letto spessore 30 cm e trasporto alla discarica del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di ghiaia naturale di cava con stesa, cilindatura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm fornitura e posa calcare disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. euro (trentauno/80)	m²	31,80
1U.06.380.00 40.b	Panchina con schienale, costituita da 3 palle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 16x2,5 mm. Tutte le per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: - in acciaio inox Aisi 304 L elettrolucidato, con supporti in ghisa euro (millesettecentoquattro/75)	cad	1704,75
Nr. 7 1U.06.400.00 15	Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti capacità 100 l, corpo cilindrico in lamiera di acciaio, basamento d'appoggio in piatto in acciaio pieno; piedini di drenaggio saldati al basamento, montanti verticali di struttura e cerchio di collegamento al basamento in profilato da mm 6 x 50; elemento superiore di copertura in piatto in acciaio pieno da mm 10 di spessore, cm 48 Ø e foro interno da mm 300 Ø; anta di apertura laterale con serratura a triangolo; anello porta-sacco interno provvisto di dispositivo di bloccaggio, fissato all'anta laterale (estrazione automatica del sacco). Dimensioni: mm 480 diam, mm 970 h, capacità 100 l. Compreso trattamento di zincatura a caldo. Finitura con vernice Ferro-Micacea bi-componente, colore a scelta della ditta. Trattamento protettivo trasparente anti spray, repellente ai componenti delle vernici. Il cestino deve recare la seguente marcatura: - stema del Comune di, di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino. euro (settecentocinque/09)	cad	705,09
Nr. 8 C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di euro (tre/38)	100 kg	3,38
Nr. 9 1U.04.440.00 10	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconsigliata, del tipo A (sez. cm 40-45x25), tipo B (sez. cm 30-35x25) e tipo C (sez. cm 20-25x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la battitura del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. euro (sedici/47)	m	16,47
Nr. 10 1U.04.010.01 00.a	euro (otto/76)		8,76
Nr. 11 00.b	stoccaggio: - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm euro (zero/89)		0,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 1U.04.130.00 20.b	Massetto di sottofondo per marciapiedi esegui o con calcestruzzo, dosaggio a 150 kgdi cemento, spessore fino a 12 cm: - co calcestruzzo confezionato in betoniera	m ² x cm	1,93
Nr. 13 1C04.450.00 20	Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 20 7 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui , al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: euro (due/20)	kg	2,20
1C16.050.00 20.c	Pavimento in piastrelle di porf do, di forma rettangolare o quadrata, posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. Compresaassistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. - coste segatespessore 4/6 cm euro (ottantasette/56)	m ²	87,56
N 15 1U.04.01 .00 10.a	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomeratobituminoso con fresatura a freddocompresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazi,one, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessor sino a 6 cm: - in sede stradale	m ²	2,2
Nr. 16 10.c	 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m ² , la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio ompattato: - 40 mm	m ²	10,01
Nr. 17 1U.05.100.00 10	Segaletica orizzontale eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antiscrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per, attrezzature e pulizia delle zone di impianti euro (sei/47)		6,47
Nr. 18 1U.06.210.01 00.h	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidi involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra, con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:-26 ÷ 30 cm euro (cinquecentocinquante/80)	cad	505,80
Nr. 19 1C.27.050.01 50.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 3 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati		2,53
Nr. 20 1U.04.140.00 20.b	Fornitura e posa in orario normale di cordatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rifianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi B (sez. 30-35x25 cm), retti, a vista - euro (sessantaotto/22)	m	68,22
MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello euro (trentanove/15)	ora	39,15
Nr. 22 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello euro (trentasei/42)	ora	36,42
Nr. 23	euro (zero/00)		0,00
.10.20	Opere a verde / Impianti di irrigazione / Impianti d'irrigazione / singola area verde inferiore a 500 mq - per impianto irriguo a servizio di area verde già esistente euro (quinti/80)	m ²	15,80
Nr. 25 1U04.140.00 2 .g	Fornitura e posa in orario normale di cordatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rifianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo =0,025 m ³ /ml; euro (zero/00)	m	32,45
Nr. 26	euro (zero/00)		0,00
Nr. 27 110.130.10.4	- Opere a verde / Piante ornamentali / Erbacee / Pachisandra terminalis - vaso v3 euro (sei/15)	cadauno	6,15

Num.Ord. TRIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	di misura	PREZZO UNIARIO
IU.06.1 0.00 40.a	Formazione di tappeto erboso erato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi e erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m ² e lasemina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semoente e la successiva rullatura; pesingole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m ² euro (centoseptantatre/09)	10 m ²	173,09
Nr. 29 NP01	Ripristino di pavimentazione in acciottolato previa rimozione o scarifica della pavimentazione danneggiata (compresa raccolta, trasporto e smaltimento in idonei impianti autorizzati degliinerti di risulta), compresa l'eventuale recinzione dell'area di cantiere e l'opportuna segnaletica (di cantiere e per deviazione traffico veicolare/pdonale) giuste le prescrizioni dell'IT.T./D.L.; compresa la fornitura di ciottoli da integrare con ciottoli nuovi di fiume arrotondati, vagliati e selezionati - pezzatura uniforme cm. 7/13 (secondo l'asse maggiore) - nel colore naturale chiaro, compresa la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione del terreno di fondazione), la realizzazione del sottofondo allettamento (sagomato alle quote e portone e con le stesse pendenze che avrà il manto finito della pavimentazione: pendenza indicativa 2%) mediantestrato di ghiaio secco frantumato (pezzatura compresa tra mm. 4 e 8) dello spessore soffice di circa cm. 10, laposa dei ciottoli di testa (asse maggiore verticale) a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare(compresa eventuale sagomatura per lo saltimento delle acque meteoriche), compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura mediante strato di ghiaio secco frantumato (pezzatura compresa tra mm. 2 e 3) per circa cm. 2, battitura (mediante piastra vibrante di peso adeguato, ovvero manuale con mazzapicco o pestello in legno ad insindabile discrezione della D.L.) per l'intera superficie ripristinata, nonchè tutto quant'altro occorre per consegnare l'opera finita a regola d'arte su piani, livellette (pendenza indicativa 2%). per superfici superiori a 20 mq euro (settanta/00)	m2	
Nr. 30	Sigillatura dellapavimentazione in acciottolato mediante stesa di miscela di resine poliuretane (tipo Elastofuga o prodotto equivalente) da realizzare sullapavimentazione ultimata già vibra a con idoneo costipatore e intasata con ghiaio secco frantumato tipo 2- 3mm. euro (ventitre/00)	m2	2300
Nr. 31 Arrotondamento	Arrotondamento euro (meno ventinove 48)	cadauno	-29,48
Nr. 32 10.c	Scavo di sbancamento conmezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o relitti di murature fino a 0.750 m ³ . Compreso lo spianamento e la segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agliimpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento, euro (diciassette/81)	m ³	17,81
OS	Oneri Sicurezza eur (settemila/00)	a corpo	
Nr. 34	Panca realizzata interamente in granito grigio bociardato, composta da una seduta con spigoli smussati, schienale e basamento formato da 2 elementi a base rettangolare. Misure cm. 180x60 H.82 euro (duemiladuecento/00) ata, 30/11/2022 Il Tecnico Geom. Paolo Cangelosi ----- ----- -----, è ----- ----- -----, è ----- -----, è ----- -----, è ----- ----- -----, è ----- -----, è ----- -----, è ----- ----- -----, è ----- -----, è -----	cadauno	