


- A - INTERVENTI DA REALIZZARE SULLE SUPERFICI INTONACATE**
- A.1 - OPERE PRELIMINARI**
- Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco
- A.2 - CONSOLIDAMENTO**
- Applicazione di beneggi di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta
 - Spiccatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro
 - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante trazioni di adesivi riempiti
 - Ristabilimento della coesione degli intonaci mediante impregnazione con silicato di etile
- A.3 - PULITURA**
- Disinfestazione da colonia di microrganismi autofit e eterofit mediante applicazione di biocida
 - Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di sagitta, ironatori, spugne
 - Rimozione manuale con spatole, raschietti, saluti
 - Estrazione di sali solubili mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione
- A.4 - INTEGRAZIONE**
- Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati di intonaco mediante l'applicazione di due o più strati di intonaco di calce
 - Applicazione di ciclo di malta per risanamento protettivo
- A.5 - PROTEZIONE**
- Protezione superficiale con prodotto consolidante e protettivo trasparente a base di silicati
 - Microstrutturatura con malta
- B - INTERVENTI DA REALIZZARE SULLE SUPERFICI IN MATTONI**
- B.1 - OPERE PRELIMINARI**
- Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco
- B.2 - CONSOLIDAMENTO**
- Ristabilimento della coesione mediante impregnazione con microemulsione acrilica
- B.3 - INTEGRAZIONE**
- Ripresa della statura dei giunti
 - Ristrutturazione di lesioni con malte e coccipetto
- B.4 - PROTEZIONE**
- Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo a base di silicati
- C - INTERVENTI DA REALIZZARE SULLE SUPERFICI IN PIETRA**
- PULITURA**
- Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni
 - Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore
- CONSOLIDAMENTO**
- Ristabilimento della coesione mediante impregnazione
- INTEGRAZIONE**
- Microstrutturatura con malta
- PROTEZIONE**
- Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo a base di silicati
- D - INTERVENTI DA REALIZZARE SULLE SUPERFICI IN METALLO**
- PULITURA**
- Rimozione di depositi superficiali mediante pulitura chimica e meccanica
- CONSOLIDAMENTO**
- Ristabilimento della coesione dei manufatti mediante incollaggio dei frammenti con colle epossidiche
- INTEGRAZIONE**
- Microstrutturatura e ricostruzione delle parti mancanti con stucco epossidico
- PROTEZIONE**
- Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo e stabilizzatore d'ossidazione

CAMPANILE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI SANTO STEFANO MARTIRE E SANTA MARIA ASSUNTA
PIAZZA DUOMO N. 11 - 27100 PAVIA (PV)



INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU -
CUP F16J22000440006 [Cod. Int. POP427] - PNRR21 POP 427 M1C312.4 - CIG 9751487DA1



 <p>Comune di Pavia P. IVA: 00296180185 Piazza Municipio n.2 - 27100 Pavia (PV) tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 PEC: Protocollo@pec.comune.pavia.it</p>	<p>PROGETTISTI</p> <p>R.T.P. (Raggruppamento temporaneo di professionisti)</p> <p>Ing. NICOLA VERDI C.F. VRDNCL72H22G388Q - P.IVA 01806320188 Viale Ambrogio Nocchi 4 - 27100 Pavia (PV)</p> <p>Arch. STEFANO ZANNI C.F. ZNNSFN83E28M102N - P.IVA 02326440183 Piazza Emanuele Filiberto, n. 4 - 27100 Pavia (PV)</p> <p>Ing. GIORGIO RUBINI RBNRGR8109G388X - P.IVA 02907150185 Corso Carlo Alberto 38 - 27100 Pavia (PV)</p>	
	<p>Responsabile del Procedimento: Arch. Silvia Canevari</p>	

FORMATO (ISO)	OGGETTO	
A1	PROGETTO ESECUTIVO	
SCALA	TITOLO	NUMERO
1:100	PROGETTO - SEZIONI	08
DATA	DISEGNO	APPROVATO / AUTORIZZATO
NOV. 2023	231101_TAV2 Sezioni Torre	SZ / NV

01 PROGETTO - SEZIONE A-A'
1:100

02 PROGETTO - SEZIONE B-B'
1:100

03 PROGETTO - SEZIONE C-C'
1:100

04 PROGETTO - SEZIONE D-D'
1:100