

Comune di Pavia
Provincia di Pavia

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E AULA MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FELICE CASORATI [POP211]

COMMITTENTE: Se tore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità - Servizio O ere Pubbliche

Pavia, 07/07/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido C anciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	%
	RIPORTO			39´415,46	25´971,29	
20.b	... olimeri sintetici, tra pirante e semilavabile (p.s. 1,54 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 4.000 colpi spazzola					
	SOMMANO m²	905,22	3,95	3´575,62	2´163,74	60,506
14 1C.24.120.00 20.d	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola					
	SOMMANO m²	211,32	4,73	999,54	511,39	51,163
15 1C.24.220.01 00	Sovrapprezzo per esecuzione di pitturazioni e verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici integgiate poste al di sopra del limite di 4 m.					
	SOMMANO m²	454,54		2´218,16	1´499,98	67,623
16 1C.24.300. 0 10	Carteggiatura leggera epulitura di opere in ferro nuove. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.					
	SOMMANO m²	200,00	1,65	330,00		66,667
17 1C.24.320.00 10.b	Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di avoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una ma o)					
	SOMMANO m²	200,00	4,24	848,00	548,00	64,623
18 1C.24.340.00 10.b	assistenze murarie, con due mani di: - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s. 1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)					
	SOMMANO m²	200,00	9,61	1´922,00	1´256 00	65,349
19 1C.27.100.00 10.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati a norma di					
	SOMMANO 100 kg	899,28	16,54	14´874,09	0,00	
20 1C.29.010.00 30	Paraspigoli verticale in elastomero, composto da un profilo in gomma con apertura alare di 75 mm e spessore variabile da 2 a 7 mm. Lunghezza standard delle barre 3 m.				597,44	
	SOMMANO m	32,00	18,67		246,72	41,296
21 1U.07.010.00 30	Fornitura e posa in opera di paviment zione sportiva indoor in gomma pointelastic, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello (amatoriale e professionistico), part ... idoneo adesivo, compresa assistenza muraria, esclusala preparazione del sottofondo. Spessore 7,50 mm - peso 6,10 Kg/m²					
		157,08	54,88	8´620,55	1´170,25	13,575
22 1U.07.020.00 10.b	Fornitura e posa in opera di lamina stabilizzante, impermeabilizzante, ed isolante costituita da speciali resine viniliche e fibra d vetro stabilizzante con una serie di peduncoli ... iclo di vit , compresa assistenza muraria; nei tipi, spessore: - EN 14904 (tipo P2) -Spessore 4,00 mm - peso 2,10 kg/m²					
	SOMMANO m²	157,08	27,78	4´363,68	314,16	7,199
23 1U.07.100.00 20.a	Segnatura completa iniziale di campi di gio o, su pavimenti in legno nuovi, eseguita prima della applicazione dell'ultima mano di verniciatura generale, con impiego di segnatura; per campi gioco di: - pallacanestro					
	SOMMANO cad	1,00	1´992,30	1´992,30	1´433,71	71,963
24 C001	Fornitura e posa di pavimentazione in gomma sintetica non riciclata di spessore nominale 3 mm, costituita da uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura con ?bre di cocco ... rma di tecnico abilitato iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16 comma 4 del Dlgs 139/06.					
	SOMMANO m2	179,10	81,56	14´607,40	5´112,59	35,000
D001	Spostamento e trasporto arredi all'interno del plesso scolastico per la realizzazione di tutte le fasi di lavoro e loro riposizionamento nelle posizioni iniziali a lavori ultimati. ... finale del mobilio avverrà in momenti successivi corrispondenti all'ultimazione dei vari ambienti interessati dai lavori					
	SOMMANO m2	173,90	6,00	1´043,40	939,06	90,000
	A RIPORTARE			95´407,64	41´386,63	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMM NISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			95´407,64	41´386,63	
26 D002	Smontaggio e trasporto attrezzatura sportiva all interno del plesso scolastico per la realizzazione di tutte le fasi di lavoro e loro riposizionamento nelle posizioni iniziali a la ... ano essere reinstallate a regola d'arte a cura dell'appaltatore nei luoghi e ne le posizioni dove sono state prelevate. SOMMANO m2	152,08	15,00		1´824,96	80,000
27 MA.00.005.005	Operaio specializzato edile 3° livello SOMMANO ora	80,00	37,08	2´966,40	2´376,00	80,097
28 010	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO ora	75,00	34,51	2´588,25	2´073,00	80,093
29 MA.00.005.015	Operaio comune edile 1° livello SO MANO ora	70,00	31,23	2´186,10	1´750,70	80,083
30	Operaio impiantista 5° livello					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	133´474,34	59´373,34	44,483
	TOTALE euro	133´474,34	59´373,34	44,483

Pavia, 07/07/2021

Il Tecnico